

Budowa trasy Nowe Zawady na składowisku odpadów

Streszczenie

W artykule opisano sposób rozwiązania posadowienia nasypu drogowego na składowisku odpadów oraz przedstawiono wyniki badań kontrolnych prowadzonych w okresie budowy i obserwacji osiadań po przekazaniu drogi do eksploatacji.

Road construction Nowe Zawady on the waste dump area

Abstract

Road construction on the old waste dump area carried a lot of risk and uncertainty on the long-time behaviour of the road. Today it is clear that proposed solution worked well. Actual settlements of the road stabilized during first three months, and after next 3 years did not exceed 3 cm and finally were below predicted values. Presented results prove correctness of employed design solutions and are satisfying for all participants of the New Zawady route construction process.